+251.143
Cota teren natural

+250.5
Cota teren natural

Vsăpătură Celula Vestica ≈ 21500 mc
Vpământ afânat = 21500 mc x 1,3 =27950 mc/15 mc = 1864 camioane
15mc*1,6t/mc=24t pe un transport

5.02

5.10

Canal nordic de drenaj levigat
Detaliu de amplasare
SCARA 1:50 format A3 landscape

Geotextil de protectie
Strat fin nisip de nivelare
Geocompozit de protectie
Strat drenant, criblură sort 16-32 (40cm)
Conducta levigat PEHD DN250
baza scurgere 120°, 2/3 protejata, panta ≥ 1%
Nisip 10 cm sub conducta
Geomembrana ≥1mm

>3%

+245.889
Cota sapatura

+245.789
Cota sapatura

7.30

Se racordeaza cu plansa 1

Impermeabilizare minerală compactata
4 straturi a 0,25m
kf ≥ 1.10⁻⁹ m/s

Vsăpătură Celula Estica ≈ 20000 mc
Vpământ afânat = 20000*1.3= 26000mc /15 mc = 1734 camioane
15mc*1,6t/mc=24t pe un transport

17.68

Se racordeaza cu plansa 3

Planșa 2/6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proiectat | Dr.-Ing. Bud Ioan | | | Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN MM<br>Operator CMID delegat: S.C. DRUSAL S.A. |
| Masurat | Ing. | | | |
| Calculat | Dr.-Ing. Gușat Dorel | | | |
| Desenat | Dr.-Ing. Gușat Dorel | | | SCARA 1:50 / Planșa 2/6 |
| Verificat | Dr.-Ing. Bud Ioan | | | |

S.C. ART ADISTONE S.R.L.

Canal nordic de drenaj levigat și taluz

PLANSA A3 LANDSCAPE | Desen Nr. 1